

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
Utcabútorok							
1	Kombinált kerti faépitmények (fa-fém vegyes anyag), "Kanapé" pad (4000*1025*445/710 mm), háttámlával teljes hosszban, 6 db léccel, telifa eljárással kezelt, lazúrral felületkezelt borovi fenyő, gyártás és kihelyezés rögzítéssel	2	db			0	0
2	Kombinált kerti faépitmények (fa-fém vegyes anyag), "Kanapé" pad (4000*1025*445/710 mm), háttámlával teljes hosszban, 7 db léccel, telifa eljárással kezelt, lazúrral felületkezelt borovi fenyő, gyártás és kihelyezés rögzítéssel	3	db			0	0
3	Kombinált kerti faépitmények (fa-fém vegyes anyag), "Puzzle" pad telifa eljárással kezelt, lazúrral felületkezelt borovi fenyőből, gyártás és kihelyezés rögzítéssel	9	db			0	0
4	Kombinált kerti építmények (fa-fém vegyes anyag), "Virágtartós" pad, 4 mm-es lemezvastagsággal, gyártás és kihelyezés rögzítéssel	3	db			0	0
5	Kombinált kerti építmények (gránit-fém vegyes anyag), "Puzzle" pad gránitból (2135*2090*423 mm), gyártás és kihelyezés	5	db			0	0
6	Kombinált kerti építmények (gránit-fa vegyes anyag), "Kavics formájú" pad - gránit kő egzotikus fa paddal, gyártás és kihelyezés	2	db			0	0
Játzóeszközök							
1	Boltíves játék	1	db			0	0
	Munkagödör kiemelése 20 cm mélységben	8	m3			0	0
	Zúzott kő alaprétteg készítése vastagságban 10 cm vtg. 0-18 mm zúzott kő	6	m3			0	0
	Telepen kevert hidraulikus stabilizált réteg készítése 10 cm vtg-ban CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics	6	m3			0	0
	Öntött gumiörlemény készítése 3 cm vtg-ban több színben, meghatározott mintával	36	m2			0	0
	Süllyesztett szegély készítése, betonagyazatba SEMMELROCK szegély 100x20x5 cm, antracit, egyenes tetővel, betonba fogva	24	fm			0	0
2	Labdarúgó fal	1	db			0	0
	Munkagödör kiemelése 20 cm mélységben	8	m3			0	0
	Zúzott kő alaprétteg készítése vastagságban 10 cm vtg. 0-18 mm zúzott kő	6	m3			0	0
	Telepen kevert hidraulikus stabilizált réteg készítése 10 cm vtg-ban CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics	6	m3			0	0
	Öntött gumiörlemény készítése 3 cm vtg-ban több színben, meghatározott mintával	36	m2			0	0
	Süllyesztett szegély készítése, betonagyazatba SEMMELROCK szegély 100x20x5 cm, antracit, egyenes tetővel, betonba fogva	24	fm			0	0
3	Sportpálya	1	db			0	0
	Munkagödör kiemelése 20 cm mélységben	18	m3			0	0
	Zúzott kő alaprétteg készítése vastagságban 10 cm vtg. 0-18 mm zúzott kő	18	m3			0	0
	Telepen kevert hidraulikus stabilizált réteg készítése 10 cm vtg-ban CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics	18	m3			0	0
	Öntött gumiörlemény készítése 3+3 cm vtg-ban több színben, meghatározott mintával	144	m2			0	0
	Süllyesztett szegély készítése, betonagyazatba SEMMELROCK szegély 100x20x5 cm, antracit, egyenes tetővel, betonba fogva	48	fm			0	0
4	Foglalkoztató pálya	1	db			0	0
	Munkagödör kiemelése 20 cm mélységben	8	m3			0	0
	Zúzott kő alaprétteg készítése vastagságban 10 cm vtg. 0-18 mm zúzott kő	6	m3			0	0
	Telepen kevert hidraulikus stabilizált réteg készítése 10 cm vtg-ban CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics	6	m3			0	0
	Öntött gumiörlemény készítése 3 cm vtg-ban több színben, meghatározott mintával	36	m2			0	0
	Süllyesztett szegély készítése, betonagyazatba SEMMELROCK szegély 100x20x5 cm, antracit, egyenes tetővel, betonba fogva	25,12	fm			0	0
Korlát							
	1,1 m magas acél korlát meghatározott forma fotó alapján - tűzihorganyzott, porszórt	120	fm			0	0
	tömör fa kapaszkodó telifa eljárással kezelve, lazúrral felületkezelve	120	fm			0	0
	tartóoszlopok betonozása 80-100 cm mélységig	50	db			0	0
Összesen						0	0
Mindösszesen nettó						0	
Mindösszesen bruttó						0	