

Költségvetési összesítő

Kazincbarcika, Völgy parki játszótér 0,4 kV-os földkábel fektetés

Munkadíj	0 Ft
Anyagköltség	0 Ft
Nettó bekerülési költség összesen:	0 Ft
ÁFA 27 %	0 Ft
Bruttó bekerülési költség	0 Ft

Kazincbarcika, Völgy parki játszótér 0,4 kV-os földkábel fektetés /munkadíj/					
Sorszám	Megnevezés	Menny.	M. e.	Egységár	Összesen
1.	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	24,0	m3		0
2.	Föld és egyéb törmelék elszállítása	6,6	m3		0
3.	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	33,0	m2		0
4.	Föld visszatöltés tömörítéssel	17,4	m3		0
5.	Védőcső elhelyezése kábelárokban	83,0	m		0
7.	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	83,0	m		0
8.	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	83,0	m		0
9.	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	3,0	db		0
10.	Áramút készítése csavarkötéses	42,0	db		0
11.	Elosztószekrény előszerelése, falra felszerelése, fogyasztásmérőtől átkebelezése	1,0	db		0
13.	Rúdföldelő telepítése 3 m-es	1,0	db		0
14.	JFA340E elosztó telepítése	1,0	db		0
15.	Kábel geodéziai bemérése	1,0	klt		0
16.	Szakfelügyelet (ÉMÁSZ)	1,0	db		0
Munkadíj összesen					0

Kazincbarcika, Völgy parki játszótér 0,4 kV-os földkábel fektetés /anyag/

Sorszám	Megnevezés	Menny.	M. e.	Egységár	Összesen
1.	Kábel 1 kV NYY-J 3×10 RE 0,6/1 kV	62,0	m		0
2.	Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV	41,0	m		0
3.	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	2,5	kg		0
4.	Elosztószekrény áramvédő kapcsolóval, 16 A-es kismegszakítóval	1,0	db		0
5.	JFA340E elosztó	1,0	db		0
6.	3 m-es rúdföldelő	1,0	db		0
7.	Kismegszakító 20 A	1,0	db		0
8.	Védőcső FXKVR 50	83,0	m		0
Anyagköltség összesen					0