

Tárgy:

**ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS MEGLÉVŐ SZŐKÓKÚT VÍZGÉPÉSZETI
BERENDEZÉSEINEK FELÚJÍTÁSÁHOZ**

Kazincbarcika, Ságvári téri szőkókút

Ságvári téri szőkókút átépítése (1 db szőkókút medence)

KÓD	Megnevezés	Menny. egys.	Szüks. menny.	Nettó egységár	Nettó anyagár
	Új vízkép - íves vízkép, telesugár fűvókákkal (max. 2 m -es vízképmagasság)				
Oase	Oase Comet 3-6T telesugár fűvóka	db	56		0
Inox	Inox egyedi vízkép osztócső, Ø88,9x2 mm-es csőből hengerítve, 3 darabban, 24+16+16 db 3/8"-os fűvókakiállással, 1-1-1db betáppal	db	1		0
Inox	Inox egyedi szívócső takaró idom, D110	db	2		0
	Új vízkép világítás				
Oase	Oase Profilux LED 370 fehér fényű, inox, kengyeles LED lámpa (10W, 24V DC)	db	12		0
Inox	Inox egyedi kábelátvezető idom, M20x1,5 mm-es inox tömszelencével	db	1		0
Omron	Omron tápegység vezérlőszekrényben, 24V DC, 150W	db	1		0
	GT 3x2,5 mm ² gumikábel - gépházból, KG D110 védőcsőben	fm	300		0
	Meglévő vízkép (szobor) világítás				
Oase	Oase Profilux LED 370 fehér fényű, inox, kengyeles LED lámpa (10W, 24V DC)	db	3		0
Inox	Inox egyedi kábelátvezető idom, M20x1,5 mm-es inox tömszelencével	db	1		0
Omron	Omron tápegység vezérlőszekrényben, 24V DC, 150W	db	1		0
	GT 3x2,5 mm ² gumikábel - gépházból, KG D110 védőcsőben	fm	100		0
	Vegyszerezés, UV fertőtlenítés				
Astral	Astral Dossi-5 vegyszeradagoló tartály, 5 kg kapacitású	db	1		0
	Induló vegyszerkészlet - Aquabrome 5 kg	db	1		0
Blue Lagoon	UV-C 75W -os szűrő 2" csatlakozással, szerelvényekkel	db	1		0
Cepex	PVC D63 ragasztható golyócsap	db	4		0
Pipelife	D 63, DN 50 Pn 10 ragasztható nyomócső idomokkal, szerelvényekkel	fm	12		0
	Űrités				
Cepex	PVC D110 pillangószelep, karimákkal	db	1		0
	Vezérlőberendezés				
Oase	Vezérlőberendezés PLC -vel, gépházaknában elhelyezve, erősáramú szerelvényekkel, a berendezések védelmével, érintésvédelmével, a medence vízszintvezérelt szabályozásával, zárható fém szekrénybe szerelve.	db	1		0
Omron	Omron vektoros frekvenciaváltó, 3,0 kW	db	1		0
Oase	Oase Anemometer K - digitális szélérzékelő berendezés kandeláberen elhelyezve, inox egyedi konzollal, GT 3x1,5 mm ² -es kábelrel, védőcsőben vezetve	db	1		0
	Ragasztott PVC nyomócsövek, Pn=10 Bar				
Pipelife	D 110, DN 100 Pn 10 ragasztható nyomócső idomokkal, szerelvényekkel	fm	42		0
Pipelife	D 63, DN 50 Pn 10 ragasztható nyomócső idomokkal, szerelvényekkel	fm	12		0
Pipelife	D 50, DN 40 Pn 10 ragasztható nyomócső idomokkal, szerelvényekkel	fm	6		0
Pipelife	D 32, DN 25 Pn 10 ragasztható nyomócső idomokkal, szerelvényekkel	fm	6		0
	Egyéb tételek				
	Szellőző csőventillátor + KG D110 PVC cső idomokkal, szellőzőkürtő takaró	klt.	2		0
	Elektromos páramentesítő berendezés	db	1		0

I. Ságvári tér Anyagköltség összesen:

0

II. Ságvári tér Munkadíj összesen:

0

SÁGVÁRI TÉRI SZŐKÓKÚT VÍZGÉPÉSZET NETTÓ ÖSSZESEN:**0**

KIEGÉSZÍTÉS: CSÖVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERKEZET ÉS BURKOLATBONTÁS, HELYREÁLLÍTÁS

KÓD	Megnevezés	Menny. egys.	Szüks. menny.	Nettó egységár	Nettó anyagár
	Szerkezetépítés Csövezéshez szükséges földmunka és burkolatbontás, helyreállítás meglévő burkolókövek felhasználásával Medence burkolat és szerkezet bontása, helyreállítása csöcsatlakozások kialakításához kapcsolódóan	kl.	1	0	0
	I. Anyagköltség összesen:				0
	II. Munkadíj összesen:				0
	BONTÁSI ÉS HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK NETTÓ ÖSSZESEN:				0
SÁGVÁRI TÉRI SZÖKŐKÚT VÍZGÉPÉSZET - BONTÁSI ÉS HELYREÁLLÍTÁSI (ÉPÍTŐIPARI)					
MUNKÁKKAL NETTÓ ÖSSZESEN:					<u>0</u>